Załącznik nr 1
do Ogłoszenia o postępowaniu mającym na celu dostawę Kontenerowego Zaplecza Socjalno-Biurowego na potrzeby Doków

Opis Przedmiotu Zamówienia

dotyczący zakupu Kontenerowego Zaplecza Socjalno-Biurowego na potrzeby Doków na terenie Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA" S.A. w Szczecinie

1. Przedmiot zamówienia

Dostawa Kontenerowego Zaplecza Socjalno-Biurowego na potrzeby Doków

2. Opis przedmiotu zamówienia

1) Dostawa Kontenerowego Zaplecza Socjalno-Biurowego na potrzeby Doku V. W zakresie:

- Kontener biurowy 20' – 6 szt.
- Kontener sanitarny 20' – 2 szt.
- Zbiornik na fekalia o pojemności niemniejszej niż 6m^3
- Wykończenie:
  - Kolor paneli - RAL 9010 biały
  - Kolor konstrukcji ramy - RAL 5015
  - Sufit - płyty kartonowo-gipsowe z ochroną przeciwpożarową, powlekane blachą, kolor zbliżony do RAL9010
  - Izolacja ścian - płyta z pianki PIR 110 mm
  - Izolacja dachu - pianka PU 140 mm
  - Klasa odporności ogniowej REI30/60 grupy dachowej,
  - Izolacja podłogi - pianka PU 100 mm
  - Wykładzina podłogowa – min. 2 mm, R10/C
- Instalacja elektryczna - 400V/32A.
  - Grzejniki elektryczne
  - Oprawy oświetleniowe
  - Gniazda wtykowe
  - Podgrzewacz elektryczny ciepłej wody użytkowej (oddzielny dla każdej kondygnacji)
- Instalacja wod.-kan.

- Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej
- Umywalki
- Ustępy
- Jeden zlewozmywak dwukomorowy na 1. piętrze

- Montaż
- Schemat / projekt fundamentów uwzględniający umieszczenie bezodpływowego zbiornika na nieczystości pod kontenerem sanitarnym.

2) Dostawa Kontenerowego Zaplecza Biurowego na potrzeby Doków III/VII. W zakresie:

- Kontener biurowy 20' – 2 szt.
- Wykończenie:
  - Kolor paneli - RAL 9010 biały
  - Kolor konstrukcji ramy - RAL 5015
  - Sufit - płyty kartonowo-gipsowe z ochroną przeciwpożarową, powlekane blachą, kolor zbliżony do RAL9010
  - Izolacja ścian - płyta z pianki PIR 110 mm
  - Izolacja dachu - pianka PU 140 mm
  - Klasa odporności ogniowej REI30/60 grupy dachowej,
  - Izolacja podłogi - pianka PU 100 mm
  - Wykładzina podłogowa – min. 2 mm, R10/C
- Instalacja elektryczna - 400V/32A.
  - Grzejniki elektryczne
  - Oprawy oświetleniowe
  - Gniazda wtykowe
- Montaż
- Schemat / projekt fundamentów.

3. Warunki zadania

1) Dostawa i ustawienie zestawu złożonego z ośmiu kontenerów dla Doku V, oraz dwóch pojedynczych kontenerów dla Doków III/VIII.
2) Ustawienie zespołu dla Doku nr V w dwóch kondygnacjach, zgodnie z załączonym schematem.
3) Konieczne jest wykonanie w standardzie zapewniającym uzyskanie pozwolenia na budowę.
4) Krótki termin realizacji całości zadania.
5) Ponadto, Zleceniodawca zapewni:
   • dojazd na terenie fabryki
   • energię elektryczną na potrzeby montażu
   • wykonanie przyłączy elektrycznych i sanitarnych
   • pomiary elektryczne / odbiór
   • przygotowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
   • przygotowanie i podłączenie uziemienia obiektów

Schemat zespołu socjalno-biurowego dla Doku nr V



