

Opis Przedmiotu Zamówienia

dotyczący świadczenia usługi na wykonanie prac naprawczych.

A. Określenie przedmiotu zamówienia

1. Zadanie / Zakres nr 1 – Budynek (obiekt) G-114: zerwana papa na ok. połowie dachu, zerwane/uszkodzone obróbki blacharskie:
 - a) Demontaż pozostałej papy wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskim - 292m²
 - b) Wyrównanie powierzchni dachu przy pomocy szlichty z zaprawy cementowej lub w równoważny sposób zapewniający właściwe wyrównanie podłoża - przygotowanie pod montaż pokrycia papowego (stropodach betonowy) - 292,74m²
 - c) Wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej układanej dwukrotnie - 292,74m²
 - d) Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej - 20,68m²
 - e) Montaż rynien min. $\phi 125$ mm z rurami spustowymi (4szt.) i rewizjami (wyczystkami) - 47,6m
 - f) Wykonanie i montaż czapek kominów wentylacyjnych $\phi 300$ mm - 2szt.
 - g) Odtworzenie instalacji odgromowej - 120,6m
2. Zadanie / Zakres nr 2 - Budynek (obiekt) G-10- zerwana papa na ok. 400m² dachu, zalanie IV piętra:
 - a) Demontaż uszkodzonej/pozostałej papy - 150m²
 - b) Rozbiórka deskowania w obrębie uszkodzonego pokrycia dachu tylko jeśli niezbędne do wykonania naprawy konstrukcji – 0÷350m²
 - c) Montaż złączy ciesielskich SPF170 na połączeniach płatwi dachowych z ryglami ram poddasza - 160szt.
 - d) Wymiana uszkodzonej płatwi dachowej oraz mieczy - 2,64m³
 - e) Zszycie zarysowań w ścianach murowanych wewnętrznych za pomocą prętów spiralnych firmy Helifix lub Brutt-Saver - 15pkt
 - f) Wykonanie wzmocnień na mocowaniach mieczy do płatwi - 17kpl

- g) Deskowanie połaci deską grubości minimum 28 mm w obrębie wcześniej zdemontowanego poszycia - 352m²
- h) Wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej na deskowaniu wraz z obróbkami blacharskimi – 0÷352m²
- i) Wykonanie / odbudowa wywiewek wentylacyjnych - 4kpl
- j) Odtworzenie instalacji odgromowej - 80m